

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКОУ «Юрьевецкая СШ»
Д.А. Круглов
«16» мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Нач. котельной
А.Н. Жиряков
«16» мая 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг МКОУ «Юрьевецкая СШ»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	155453, Ивановская область, Юрьевецкий район, г.Юрьевец, ул.Советская д.103
2	Год постройки	до 1917
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1499
4	Объем здания (куб. метр.)	7986
5	Теплоснабжающая организация	ООО «РК-2»
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	222
	2023-2024	221
	2024-2025	действует
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-0,9
	2023-2024	-2,7
	2024-2025	действует
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	92,39
	2023-2024	177,35
	2024-2025	действует
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги	Кол-во

	отопления	
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

3.1	Тепловой ввод	1
3.2	Тепловой пункт	1
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая
3.4	Схема подключения	
3.5	Внутридомовая система отопления	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется
3.8	Материал трубопроводов	сталь
3.9	Водопроводный ввод	имеется
3.10	Водомерный узел	имеется
3.11	Материал трубопроводов	сталь
3.12	Электрический ввод	имеется
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется
3.14	Ввод газоснабжения	нет
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	система АПС
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	имеется
3.17	Лифты, подъемники	нет

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	до 31.05.2025 г.	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	до 15.08.2025 г.	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.
3	Утепление окон и входных дверей	до 15.08.2025 г.	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.
4	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных	до 01.10.2025 г.	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.

	приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.		
5	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.
6.	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	До 31.12.2025	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.
7.	Наличие инструкций	До 01.06.2025	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.
8.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	01.09.2025	заместитель директора по АХЧ Сидорова С.Т.

5. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	май
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду	май
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	июнь
4	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь
5	Удостоверение о проверке знаний	октябрь
6	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	июль
7	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	январь
8	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	май